CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HLIPICENI
JUDEȚUL BOTOȘANI
717205 - com. Hlipiceni, jud. Botoşani • tel/fax: (0231) 574150
Web: www.hlipiceni.botosani.ro • E-mail: primaria.hlipiceni@yahoo.com

nr. 751/02.12.2023

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții **"Construcția unui centru de zi pentru persoane vârstnice și furnizarea de servicii sociale de îngrijire la domiciliu în comuna Hlipiceni, județul Botoșani"**, în cadrul PIDS 2021-2027 - P06. Servicii de suport pentru persoane vârstnice - "Comunități de seniori"

Consiliul local al comunei Hlipiceni, județul Botoşani,

Având în vedere:

-referatul șefului biroului financiar-contabil înregistrat la nr. 750/02.12.2023;

-lansarea apelului pentru sprijinirea persoanelor vârstnice - "Programul de Incluziune și Demnitate socială (PIDS) 2021 – 2027" - P06. Servicii de suport pentru persoane vârstnice - "Comunități de seniori";

-proiectul de hotărâre nr. 751/02.12.2023, însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr. 752/02.12.2023;

-referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

-avizul favorabil din partea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Hlipiceni;

În baza prevederilor:

-art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificări și completări ulterioare.;

-art. 129 alin. (2) lit b) și alin. (4) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului cu nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

-art. 5 alin. (1) lit. a) (ii) și alin. (2) din H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 (actualizata) privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală și art. 8 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Hotărăște:

Art.1. - Se aprobă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al realizării obiectivului de investiții **"Construcția unui centru de zi pentru persoane vârstnice și furnizarea de servicii sociale de îngrijire la domiciliu în comuna Hlipiceni, județul Botoșani"**.

Art.2. – Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici solicitați prin proiect, pentru obiectivul de investiții **"Construcția unui centru de zi pentru persoane vârstnice și furnizarea de servicii sociale de îngrijire la domiciliu în comuna Hlipiceni, județul Botoșani"**, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. – Se aprobă devizul general pentru obiectivul de investiții **"Construcția unui centru de zi pentru persoane vârstnice și furnizarea de servicii sociale de îngrijire la domiciliu în comuna Hlipiceni, județul Botoșani"**, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.4. - Se aprobă cofinanțarea proiectului, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, după cum rezultă din anexa nr. 2 - deviz general al proiectului **"Construcția unui centru de zi pentru persoane vârstnice și furnizarea de servicii sociale de îngrijire la domiciliu în comuna Hlipiceni, județul Botoșani".**

Art.5. - Se deleagă primarul comunei Hlipiceni - dl Luchian Gheorghe-Marian, pentru relația cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în derularea proiectului. Acesta va semna toate documentele, inclusiv contractul de finanțare și va întreprinde toate demersurile necesare bunei derulări a obiectivului de investiții.

Art.6. - Primarul comunei Hlipiceni, cu sprijinul compartimentelor de specialitate, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.7. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei Hlipiceni, pe site-ul oficial al instituției www.hlipiceni.botosani.ro și va fi comunicată primarului comunei Hlipiceni, precum și Instituției Prefectului Județului Botoșani pentru controlul legalității.

Hlipiceni/02.12.2023

INIȚIATOR,
PRIMAR – LUCHIAN GHEORGHE MARIAN

Avizat legalitate
Secretar general comună,
CIOBANU DANIELA-MARIA

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. ___/06.12.2023
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza Studiu de Fezabilitate)
și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
"Construcția unui centru de zi pentru persoane vârstnice și furnizarea de servicii sociale de îngrijire la domiciliu în comuna Hlipiceni, județul Botoșani"

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) **9.015.670,61 lei**
din care construcții și montaj (C+M) = 5.060.271,91 lei

Valoarea totală a investiției (exclusiv TVA) **7.733.107,54 lei**
din care construcții și montaj (C+M) = 4.252.329,34 lei

Valoarea eligibilă a investiției (inclusiv TVA) **8.842.138,39 lei**
din care construcții și montaj (C+M) = 5.060.271,91 lei

Valoarea eligibilă a investiției (exclusiv TVA) **7.576.824,87 lei**
din care construcții și montaj (C+M) = 4.252.329,34 lei

Valoarea neeligibilă a investiției (inclusiv TVA) **173.532,21 lei**
din care construcții și montaj (C+M) = 0,00 lei

Valoarea neeligibilă a investiției (exclusiv TVA) **156.282,67 lei**
din care construcții și montaj (C+M) = 0,00 lei

Indicatori tehnici:

Descriere succintă

Se propune realizarea unui Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice. Funcțiunea principală a obiectivului va fi de a asigura nevoile persoanelor vârstnice atât în cadrul centrului de zi dar si servicii de asistență sociala la domiciliu.

Construcția va fi structurată pe două niveluri supraterane, P+1E. Accesul în clădire se va realiza pe 3 din laturile construcției și unde va fi nevoie se va adapta și persoanelor cu handicap locomotor.

Funcțiunile propuse în cadrul obiectivului sunt de asistență socială, consiliere juridica și psihologica, funcțiuni medicale si de recuperare prin cabinet medical, fizioterapie, săli de gimnastică medicala, kinetoterapie, masaj, etc. , zone de petrecere a timpului liber, biblioteca, activități culturale, sala socializare, funcțiuni pentru alimentație, igienă personala dar și administrativ atât pentru persoanele din centru dar si pentru asistență la domiciliu.

Sistem constructiv

Din punct de vedere constructiv, clădirea propusă va fi realizată pe fundații din beton armat, cu o structură mixtă, alcătuită din cadre de beton armat și zidărie portantă din blocuri ceramice de cărămidă, sâmburi și centuri din beton armat. Planșeele vor fi realizate din beton armat.

Acoperișul construcției propuse va fi de tip șarpantă din lemn, cu învelitoare din tablă

prefălțuită culoare gri antracit. Pentru finisajul exterior al pereților se va utiliza o tencuiala decorativă de diverse culori, conform planșelor de arhitectură. Placări exterioare din HPL, glafurile exterioare vor fi din aluminiu, culoare gri antracit. Intradosul golurilor de geam și ușă se vor vopsi cu vopsea lavabilă. Învelitoarea acoperișului va fi realizată din tablă prefălțuită de culoare gri antracit.

Zidurile exterioare vor fi termoizolate cu vată bazaltică 15 cm, iar placa parterului va fi termoizolată cu polistiren extrudat 20 cm. Planșeul podului va fi termoizolat cu saltele din vată bazaltică 30 cm.

Terasele exterioare de acces vor fi finisate cu gresie antiderapantă.

Instalații

Alimentarea cu energie electrică se va realiza din rețeaua de alimentare cu energie electrica a furnizorului, printr-un racord echipat cu bloc de măsură și protecție propriu.

Pe acoperișul clădirii se vor amplasa panouri fotovoltaice, pentru reducerea consumurilor energetice, si valorificarea surselor de energie regenerabile.

Alimentarea cu apă rece la parametrii necesari de debit și presiune vor fi asigurați prin racordarea investitiei la retelele existente ale localității.

Apele uzate menajere produse in cadrul obiectivului, provin de la obiectele sanitare din băi, grupuri sanitare si de la sifoanele de pardoseala prevazute. Conducta de canalizare exterioară PVC KG Sn 4, pana la caminul de record la reteaua localitatii.

Zona amplasamentului este dotată cu rețea de alimentare cu apa.

Rețeaua exterioară de alimentare cu apă a clădirii, se va executa din țeavă din polietilena de înaltă densitate PEHD ø63 mm si PEHD ø50 mm, în montaj subteran, sub adâncimea de îngheț față de cota terenului amenajat, pe pat de nisip.

Pe branșamentul de apă proiectat, la limita incintei, se va realiza un cămin de apometru CA, în care se va monta un contor Dn 25mm și toate armaturile necesare.

Alimentarea cu energie electrică

Caracteristicile electroenergetice ale obiectivului sunt următoarele:

La tabloul general de alimentare cu energie electrica:

Puterea instalată: Pi = 100,00 kW;

Factor de utilizare: Ku = 0,70;

Puterea absorbită: Pa = 70,00 kW;

Tensiunea de utilizare: Un = 3 x 400 V c.a.;

Frecvența rețelei de alimentare: Fn = 50 Hz;

Pentru diminuarea riscului de incendiu compania de furnizare a energiei electrice are obligația de a monta la punctul de alimentare (BMPT) un dispozitiv de protecție pentru curent diferențial rezidual (DDR) cu un curent nominal de funcționare mai mic sau cel mult egal cu 300 mA, conform I7/2011 art. 4.2.2.8.

Pe lângă alimentarea de bază din rețeaua publică de energie electrică, clădirea va fi echipată cu un sistem ce valorifică energiile neconvenționale, mai exact un sistem on-grid cu 20 panouri fotovoltaice cu o producție zilnică de aproximativ 10,00 kwh pe zi. Sistemul fotovoltaic on-grid este de sine stătător (furnitura), fiind livrat și montat de o firmă de specialitate.

Canalizare menajeră exterioară

Soluția de racordare la canalizare a apelor uzate menajer consta în racordarea la un bazin vidanjabil din beton propus cu volumul de 40,00 mc, amplasat conform planului de situație.

Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la clădire se face prin intermediul căminelor de vizitare propuse și a unei rețele de canalizare de incinta. Pe rețeaua de canalizare de incinta se vor executa cămine de vizitare în punctele de racord și de schimbare a direcției conform STAS 3051.

Căminele de canalizare se vor monta la minim 1.5 m distanţă faţă de clădire, conform Normativului I9 – 2022 art. 11.6.

Canalizare pluvială

Evacuarea apelor pluviale de pe acoperiş se realizează prin jgheaburi şi burlane cu descărcare liberă la nivelul trotuarelor, apa meteorică fiind direcţionată prin intermediul acestora în rigole de colectare care mai departe vor deversa în rigolă stradală.

Pentru preluarea apei pluviale din zona suprafeţelor aleilor se vor prevedea rigole prefabricata din beton care vor evacua prin intermediul unei reţele de ape pluviale către rigola stradală.

Echipamente termice

Asigurarea agentului termic pentru încălzire şi preparare apă caldă menajeră a consumatorilor interiori se va realiza prin montarea unui sistem compus dintr-o centrala termica de 100 kW combustibil solid, anume peleți, un boiler trivalent si un acumulator de căldură tip puffer echipamente ce sunt interconectate cu ajutorul buteliei de egalizare şi vor fi amplasate în încăperea centralei termice.

Încălzirea cu corpuri statice – radiatoare

Sistemul de încălzire ales pentru clădire este cu apă caldă 80/60°C, distribuţie bitubulară după modelul schemei Tichelmann (retur inversat) şi corpuri de încălzire radiatoare din tablă de oţel emailate sau echivalente. Corpurile de încălzire vor fi de tip panou din oţel, alcătuite din unul, doua sau trei panouri radiante. Corpurile de încălzire se vor amplasa astfel încât să se asigure funcţionarea lor cu eficienţă termică maximă şi să se coreleze cu elementele construcţiei, cu mobilierul şi cu celelalte instalaţii aferente clădirii. Pentru obţinerea unei eficienţe termice maxime corpurile se amplasează în vecinătatea suprafeţelor reci.

Instalaţii de ventilare cu aport de aer proaspăt

Se propune un sistem de aport de aer proaspăt cu recuperare de căldura în sistem descentralizat. Astfel spaţiile în care există prezenţa umană mai mare de 0,10 pers/mp se vor monta echipamente de ventilare. Toate echipamentele de ventilare vor fi în dublu flux şi prevăzute cu recuperatoare de căldură cu eficienţă la putere nominală de minim 75%.

Nr. crt.	Denumire indicator	Valoare indicator
1.	**Suprafaţa construită**	**426.18 mp**
2.	**Suprafaţa construită desfăşurată**	**870.09 mp**
3.	**Înălţimea la coamă**	**9.57 m**
4.	**Suprafaţa utilă**	**674,65 mp**

Primar,
LUCHIAN GHEORGHE-MARIAN

Preşedinte de şedinţă,
AMIHĂIESEI CIPRIAN-ADRIAN

Contrasemnează,
Secretar general comună,
CIOBANU DANIELA-MARIA

SCENARIUL 1

DEVIZ GENERAL

CONSTRUCTIA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE SI FURNIZAREA DE SERVICII SOCIALE DE INGRIJIRE LA DOMICILIU IN COMUNA HLIPICENI, JUDETUL BOTOSANI

BENEFICIAR: COMUNA HLIPICENI, JUDETUL BOTOSANI

Proiectant general : S.C. REZ - VINCI S.R.L.

Nr. crt.	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA 19%	Valoare cu TVA	ELIGIBIL			NEELIGIBIL		
					Valoare fără TVA	TVA 19%	Valoare cu TVA	Valoare fără TVA	TVA 19%	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	CAPITOLUL 1									
	Cheltuieli pentru obtinerea şi amenajarea terenului									
1.1	Obţinerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capitol 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	CAPITOLUL 2									
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii									
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii	117.604,71	22.344,89	139.949,60	117.604,71	22.344,89	139.949,60	0,00	0,00	0,00
	Total capitol 2	**117.604,71**	**22.344,89**	**139.949,60**	**117.604,71**	**22.344,89**	**139.949,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	CAPITOLUL 3									
	Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică									
3.1	Studii	10.000,00	1.900,00	11.900,00	5.000,00	950,00	5.950,00	5.000,00	950,00	5.950,00
	3.1.1. Studii de teren	10.000,00	1.900,00	11.900,00	5.000,00	950,00	5.950,00	5.000,00	950,00	5.950,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii	10.000,00	1.900,00	11.900,00	10.000,00	1.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	405.000,00	76.950,00	481.950,00	405.000,00	76.950,00	481.950,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.1. Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general	150.000,00	28.500,00	178.500,00	150.000,00	28.500,00	178.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/ acordurilor/ autorizaţiilor	30.000,00	5.700,00	35.700,00	30.000,00	5.700,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie	15.000,00	2.850,00	17.850,00	15.000,00	2.850,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie	210.000,00	39.900,00	249.900,00	210.000,00	39.900,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziţie	10.000,00	1.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.900,00	11.900,00
3.7	Consultanţă	100.000,00	19.000,00	119.000,00	90.000,00	17.100,00	107.100,00	10.000,00	1.900,00	11.900,00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii	90.000,00	17.100,00	107.100,00	90.000,00	17.100,00	107.100,00	0,00	0,00	0,00
	3.7.2. Auditul financiar	10.000,00	1.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.900,00	11.900,00
3.8	Asistenţă tehnică	60.000,00	11.400,00	71.400,00	20.000,00	3.800,00	23.800,00	40.000,00	7.600,00	47.600,00

	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	20.000,00	3.800,00	23.800,00	20.000,00	3.800,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00
	3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor	10.000,00	1.900,00	11.900,00	10.000,00	1.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00
	3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	10.000,00	1.900,00	11.900,00	10.000,00	1.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	40.000,00	7.600,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	7.600,00	47.600,00
	3.8.3 Coordonator în materie de securitate și sănătate- cf HG nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capitol 3	**595.000,00**	**113.050,00**	**708.050,00**	**530.000,00**	**100.700,00**	**630.700,00**	**65.000,00**	**12.350,00**	**77.350,00**
	CAPITOLUL 4									
	Cheltuieli pentru investiția de bază									
4.1	Construcții și instalații	3.992.324,63	758.541,66	4.750.866,31	3.992.324,63	758.541,66	4.750.866,31	0,00	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	92.400,00	17.556,00	109.956,00	92.400,00	17.556,00	109.956,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	406.650,00	77.263,50	483.913,50	406.650,00	77.263,50	483.913,50	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări din buget FSE	825.562,70	156.856,91	982.419,61	809.051,45	153.719,77	962.771,22	16.511,25	3.137,14	19.648,39
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capitol 4	**5.316.937,33**	**1.010.218,09**	**6.327.155,42**	**5.300.426,08**	**1.007.080,95**	**6.307.507,03**	**16.511,25**	**3.137,14**	**19.648,39**
	CAPITOLUL 5									
	Alte cheltuieli									
5.1	Organizare de șantier	55.000,00	10.450,00	65.450,00	55.000,00	10.450,00	65.450,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	50.000,00	9.500,00	59.500,00	50.000,00	9.500,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	5.000,00	950,00	5.950,00	5.000,00	950,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	46.775,62	0,00	46.775,62	0,00	0,00	0,00	46.775,62	0,00	46.775,62
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancă finanțatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% din C+M	21.261,65	0,00	21.261,65	0,00	0,00	0,00	21.261,65	0,00	21.261,65
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0,1% din C+M	4.252,33	0,00	4.252,33	0,00	0,00	0,00	4.252,33	0,00	4.252,33
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,5%	21.261,65	0,00	21.261,65	0,00	0,00	0,00	21.261,65	0,00	21.261,65
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	200.000,00	38.000,00	238.000,00	200.000,00	38.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate (anunțuri de presă deschidere și închidere proiect)	2.000,00	380,00	2.380,00	2.000,00	380,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
	Total capitol 5	**303.775,62**	**48.830,00**	**352.605,62**	**257.000,00**	**48.830,00**	**305.830,00**	**46.775,62**	**0,00**	**46.775,62**
	CAPITOLUL 6									
	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste									
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capitol 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	CAPITOLUL 7									
	Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț									
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capitol 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAPITOLUL 8- CHELTUIELI INDIRECTE FSE									
8.1	CHELTUIELI INDIRECTE	1.399.789,88	88.120,08	1.487.909,96	1.371.794,08	86.357,68	1.458.151,76	27.995,80	1.762,40	29.758,20
	Total capitol 8	1.399.789,88	88.120,08	1.487.909,96	1.371.794,08	86.357,68	1.458.151,76	27.995,80	1.762,40	29.758,20
	TOTAL GENERAL RON	7.733.107,54	1.282.563,06	9.015.670,61	7.576.824,87	1.265.313,52	8.842.138,39	156.282,67	17.249,54	173.532,21
	din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	4.252.329,34	807.942,57	5.060.271,91	4.252.329,34	807.942,57	5.060.271,91	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL EURO	1.557.900,71	258.383,31	1.816.284,02	1.526.416,23	254.908,24	1.781.324,47	31.484,48	3.475,07	34.959,55
	din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	856.668,15	52.053,53	365.905,96	307.509,62	51.353,45	358.863,06	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL FEDR	5.507.754,96	942.766,57	5.951.471,54	5.395.979,34	930.416,57	5.827.345,91	111.775,62	12.350,00	124.125,62
	TOTAL GENERAL FSE	2.225.352,58	244.976,99	2.470.329,57	2.180.845,53	240.077,45	2.420.922,98	44.507,05	4.899,54	49.406,59

Curs valutar euro in iulie 2023, 1 EURO= 4.9638 lei

Beneficiar/Investitor:
COMUNA HLIPICENI, JUDETUL BOTOSANI

PROIECTANT GENERAL,
SC REZ VINCI SRL